

Korfantów dnia: 2011-04-05

PZP-225/20/2010/5

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-04-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na **Przebudowę pomieszczeń przyziemia pawilonu szpitalnego na przychodnię przyszpitalną**.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1

W pozycji 157 przedmiaru napisano: "Poręcz przy schodach jako gotowy wyrób" 2 kpi oraz w pkt. 6.13.8. "" .. Przy pochylni umieścić pochwyt gotowy metalowy zabezpieczony antykorozyjnie w kolorze grafitowym na wysokości 90-110 cm od poziomu nawierzchni" . opis tej pozycji jest za mało sprecyzowany. Prosimy o doprecyzowanie opisu tego elementu i udzielenie odpowiedzi:

- z jakiej średnicy rur ma być wykonany pochwyt, Prosimy o podanie długości pochwytu. Czy ma być to pochwyt podwójny - czyli poręcz na wysokości 90 cm i 110 cm, czy pojedynczy? czy konstrukcja ma być najpierw ocynkowana, a potem malowana proszkowo - czy tylko malowana farbami przeciwrzdzewnymi i nawierzchniowymi.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Balustrada schodów zewnętrznych: strona lewa- dł. ok. 12,65 m; strona prawa- dl. ok. 8,50 m.

Pochwyt przy pochylni zewnętrznej: dl. ok. 19,0 m.

Pochwyt przy schodach wewnętrznych w łączniku: ok. 2,0 m x 2.

Pochwyty z rur stalowych 042,4 mm ocynkowane i malowane proszkowo, montowane na wysokości 110 cm od wykończonej posadzki.

Pytanie 2

W poz. 91 w warstwach pod posadzki z zaprawy cementowej gr 20 mm - napisane jest wylewka samopoziomująca 3 mm . Czy to ma być 3 mm czy 30 mm ? Uwaga w następnej pozycji jest dodatek za zmianę grub o 10 mm.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Docelowa grubość warstwy wyrównującej to 3 mm (wylewka samopoziomująca).

Pytanie 3

Czy w pozycji 165 nie powinna być obudowa kanałów wentylacyjnych płytami systemowymi ognioodpornymi np. EI60 - wymóg przepisów p.poż.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Wentylacja pomieszczeń zamyka się w obrębie jednej kondygnacji i jednej strefy pożarowej, zatem nie jest wymagana obudowa kanałów wentylacyjnych materiałem ognioodpornym.

Pytanie 4

W poz. 171, 172 i 173 brak określenia jakiej gęstości wełnę należy zastosować - prosimy o uzupełnienie opisu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Płyty z wełny mineralnej twardej do izolacji stropów i stropodachów niewentylowanych, gęstość objętościowa 150-:-180 kg/nr'.

Pytanie 5

W przedmiarze brak wyceny pkt: 6.4.2. Nowe ścianki działowe murowane z cegły dziurawki kl. 5 gr. 6,5 i 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany działowe łączyć z istniejącymi ścianami betonowymi za pomocą kątowych łączników metalowych, a ze ścianami murowanymi za pomocą bruzd. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Powiązanie nowych ścianek działowych z murem betonowym ujęto w pozycjach 69 i 70, a ze ścianami murowanymi w poz. 33 i 34 przedmiaru.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl w zakładce pytania i odpowiedzi.

Zamawiający