

**Opolskie Centrum Rehabilitacji
Wyzwolenia 11
48-317 Korfantów**

Pismo: PZP-225/10/2012

Korfantów dnia: 2012-05-30

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-05-23 oraz 2012-05-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Przebudowa pomieszczeń pawilonów szpitalnych - zagospodarowanie terenu**".

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Proszę o określenie, które zakresy robót poniżej wymienione (ujęte w załączonych projektach i opisach technicznych) należy wykonać w przedmiotowym zadaniu :
 - Parking A-B/C-F
 - 4 stanowiska parkingowe z płyt ażurowych w km 0+016,60 niwelety A-B (brak w przedmiarze)
 - droga wewnętrzna D-E (brak w przedmiarze)
 - chodnik przy placu B-C
 - sieć kanalizacji deszczowej (brak w przedmiarze)
 - sieć kanalizacji sanitarnej (brak w przedmiarze)
 - sieć ciepła (brak w przedmiarze)
 - sieci elektryczne zasilania hydroterapii (brak w przedmiarze)
 - tereny zielone wokół parkingu przed izbą przyjęć
 - ogrodzenie parkingu przed izbą przyjęć

Ze względu na występujące w projekcie umowy rozliczenie ryczałtowe prosimy o dokładne wskazanie, które roboty zaprojektowane na załączonej dokumentacji projektowej należy wykonać w powyższym zadaniu

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zakres robót objęty przedmiarem:

- parking A-B/C-F,
- 4 stanowiska parkingowe w km 0+016,60 niwelety A-B , przyjęto z kostki betonowej,
- chodnik przy placu B-C,
- tereny zielone wokół parkingu przed izbą przyjęć,

- pozostałe roboty wynikające z przedmiaru,

2. Czy w poz. 2 przedmiaru „Roboty ziemne” należy ująć krotność 16.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, należy przyjąć krotność 16

3. Czy pozycja 13 przedmiaru „Roboty instalacyjne” obejmuje wykonanie zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego Hawle 9822 DN50 ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, pozycja 13 przedmiaru obejmuje wykonanie zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego „Hawle 9822 dn50”

4. Proszę o podanie parametrów technicznych słupów oświetleniowych, wysięgników, fundamentów oraz opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zastosować słupy aluminiowe z wysięgnikiem spawanym np. firmy Rosa sal-n1 o wysokości 5 m. oraz oprawy oświetleniowe np. typu Cosmo-MH-250W E-40

5. Brak pozycji na montaż wysięgników-proszę uzupełnić przedmiar.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zastosowane słupy posiadają wysięgnik dospawany do słupa

6. Zgodnie z technologią kabel należy układać pomiędzy dolną a górną warstwę piasku. W przedmiarze znajduje się pozycja dot. tylko jednej warstwy - czy należy uwzględnić nakłady na dodatkową warstwę piasku

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, zastosować krotność 2.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl.

Zamawiający